

# Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen



auf der Grundlage der VOB sowie des KVHB-Bau

## Neubau Hochbehälter Jägerhaus in 88430 Rot an der Rot

Bauherr:

**Gemeinde Rot an der Rot**

**Klosterhof 14**

**88430 Rot an der Rot**

**08395 9405-0**

<i>Nr.</i>	<i>Los</i>	<i>Ausführung ca. KW</i>
<b>1</b>	<b>Baumeisterarbeiten mit Tiefbau</b> Oberbodenarbeiten ca. 830 m <sup>3</sup> Baugrubenaushub ca. 1.340 m <sup>3</sup> Leitungsgrabenaushub ca. 660 m <sup>3</sup> Rohrverlegung DN 100 - 300 PP ca. 270 m Schächte DN 1000 ca. 13 Stück Rohrverlegung Wasserleitung DN 100 - 250 GGG ca. 140 m Stahlbetonarbeiten ca. 300 m <sup>3</sup> Betonstabstahl ca. 35 t Mauerwerk 24 cm stark ca. 60 m <sup>2</sup> Verputzarbeiten ca. 120 m <sup>2</sup> Estricharbeiten ca. 80 m <sup>2</sup> Bodenbeschichtung ca. 290 m <sup>2</sup> Wegebau ca. 220 m <sup>2</sup> Betonleistenstein ca. 120 m	KW30-19 - KW45-20
<b>2</b>	<b>Holzbau</b> Pfetten BSH ca. 13 m <sup>3</sup> Binder gekrümmt BSH ca. 18 m <sup>3</sup> Stützen BSH ca. 15 m <sup>3</sup> Dachverband Vollholz ca. 6 m <sup>3</sup> Dachsandwichelemente ca. 600 m <sup>2</sup> Holzständerwand Rippen ca. 30 m <sup>3</sup> Holzständerwand Beplankung, Dämmung ca. 740 m <sup>2</sup> Deckel-Bodenschalung ca. 800 m <sup>2</sup> Malerarbeiten ca. 440 m <sup>2</sup> Gerüstarbeiten ca. 1.550 m <sup>2</sup> Türen / Tore ca. 5 St	<i>Ausführung ca. KW</i> KW44-19 - KW51-20

Nr. Los Ausführung ca. KW  
**3 Maschinentechnik** KW37-20 - KW46-20  
Komplette Verrohrung (Werkstoffnr. 1.4571) im Hochbehälter - ca. 80 m DN 200 - DN 400, ca. 45 m DN 65 - DN 150 sowie Kleinleitungen < DN 50; inkl. Armaturen mit Elektro-Antrieben;  
Druckpumpwerk mit kompletter Verrohrung und Druckstoßkessel, Förderleistung bis zu 98,3 m³/h;  
Komplette betriebsfertige Erstellung mit allen erforderlichen Nebenaggregaten (Nachspeiseluftkompressor mit Druckluftfilter, Raumluftentfeuchter, Kellerentwässerungspumpe) und Messgeräten (Druckmessgeräte und magnetisch induktive Durchflussmesser);  
Stahlbauarbeiten: Erstellung Teilabdeckung Pumpenraum (ca. 25 m²) mit Tragkonstruktion und Geländern (Werkstoffnr. 1.4301) ; Abdeckung für Montageöffnung (1,2 x 1,2 m) inkl. steckbarer Schachtbarriere; Abdeckung Pumpensumpf (0,8 x 0,8 m), Treppengeländer ca. 5 m und Aufstiegsleiter ca. 4 m, Stahlträger mit Kettenzug liefern und montieren

Nr. Los Ausführung ca. KW  
**4 Edelstahltrinkwasserbehälter** KW21-20 - KW37-20  
2 Stück Trinkwasser-Speichertanks, rund, in Edelstahl, mit je 750 m³ Nutzvolumen;  
Filter- und Rohrleitungsinstallation für die Behälteratmung und Behälterüberlauf;  
alle erforderlichen Anschlüsse für die Befüllung und Entnahme;  
Erstellung von Bogentreppe mit Zwischenpodest und Bedienpodest

Nr. Los Ausführung ca. KW  
**5 Elektrotechnik** KW44-20 - KW49-20  
Prozesstechnik:  
- Schaltanlage für den Hochbehälter und die Druckerhöhungsanlage (6 Felder)  
- Messtechnik (2x Niveau, 2x Druck, 6x Strömung, 1xÜberflutung)  
- Rangierung zu globaler Prozessleittechnik  
  
Elektrotechnik allgemein:  
- Zähleranlage und Gebäudeverteiler  
- Licht&Kraft-Installation (44 Leuchten)  
- Haupttrassen (130 m Rinne)  
  
Netzersatzanlage:  
- stationäres Notstromaggregat mit ca. 100 kVA  
- Notstromsteuerung

#### **Anforderung der Ausschreibungsunterlagen, Rückfragen**

ab 29.04.2019, werktags von 8:30 bis 16:00 Uhr, bei

#### **Gemeinde Rot an der Rot**

**Herr Grözinger, Frau Stalinski**

**Klosterhof 14**

**88430 Rot an der Rot**

Tel. 08395/9405-13, -22

Fax. 08395/9405-30

### **Die Ausschreibungsunterlagen**

können ab 29.04.2019 bei der Gemeinde Rot an der Rot angefordert werden.

### **Bestellung und Versand der Ausschreibungsunterlagen**

Interessenten können die Ausschreibungsunterlagen ab sofort formlos bei der Gemeinde vorzugsweise per E-Mail unter Angabe der Empfängeradresse und des/der Lose bestellen, Bestelladresse: **Ausschreibung@rot.de** .  
Ausgegebene Formate sind Original, PDF und GAEB (auf CD) per Post.

### **Abgabe der Angebote**

gemäß VOB bis spätestens 28.05.2019, 14:00 Uhr, im Rathaus der Gemeinde Rot an der Rot, 88430 Rot an der Rot, Klosterhof 14, Tel. 08395 9405-0.  
Die **Submission** findet anschließend im Besprechungsraum Zimmer-Nr.4 im Rathaus Rot an der Rot statt.

### **Sicherheiten / Fristen / Nachprüfstelle**

Sicherheitseinbehalt / Gewährleistungseinbehalt: 5% / 3%

Die Zuschlags- bzw. Bindefrist endet am 27.06.2019;

Nachprüfstelle im Rahmen der Rechtsaufsicht: Landratsamt Biberach.

Rot an der Rot, den 27.04.2019

Irene Brauchle

Bürgermeisterin